

尚未灌浆填缝勾缝或未达到70%强度前的半成品，严禁任何非操作人员攀登。

四、6 m以上的假山，应分层施工，避免因于荷载过大造成事

故。

五、脚手架和垂直运输设备的搭设，应符合有关规范的要求。